DECRETO Nº 1.014/2.021.

CONCORDIA 15/09/2.021.

VISTO el contenido del Expediente Interno Nº 1082 Letra "D"/2021 y,

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1, la Dirección de Arquitectura de la Secretaría de Desarrollo Urbano, eleva documentación para el llamado a Licitación Privada Nº 34/2021 para la obra "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y SANITARIOS PLAZA RURAL".

Que el Presupuesto Oficial de la presente contratación asciende, de acuerdo a la documentación adjunta, a la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 12/100 ($ 2.712.893,12), por lo que de acuerdo con las disposiciones vigentes, corresponde efectuar llamado a Licitación Privada.

Que la Dirección de Planificación y Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar en las Partidas Presupuestarias:

Nº 0.4.90.02.05.08.61.02 O.P. $ 2.021.463,96.-

Nº 0.7.90.02.05.08.61.01 O.P. $ 691.429,16.-

Que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas toma la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.

Que la apertura de la presente licitación debe preverse en la Dirección de Compras y Suministros, la que deberá proponer fecha de apertura disponible y realizar las publicaciones de Ley.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Nº 10027 y su modificatoria- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1° - Apruébese la documentación para el llamado a Licitación Privada Nº 34/2021 para la obra "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y SANITARIOS PLAZA RURAL", cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 1082 Letra "D"/2021.

ARTICULO 2° - Dispónese que la Dirección de Compras y Suministros efectúe el llamado de la presente Licitación y fije la fecha de apertura de las propuestas, conforme a lo establecido en el considerando precedente.

ARTICULO 3° - Dispónese que la Dirección de Compras y Suministros efectúe las invitaciones a las firmas correspondientes para la presente licitación.

ARTICULO 4° - Apruébese el Presupuesto Oficial de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 12/100 ($ 2.712.893,12).

ARTÍCULO 5°- Impútese el presente gasto en las Partidas Presupuestarias:

Nº 0.4.90.02.05.08.61.02 O.P. $ 2.021.463,96.-

Nº 0.7.90.02.05.08.61.01 O.P. $ 691.429,16.-

ARTICULO 6° - Confórmese la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado precedentemente.

MBU

Arq. [illegible] MENNIS
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº
CONCORDIA

ARTICULO 7° - Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos, tome nota la Contaduría Municipal, cumplimentado, remitir a conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 8° - Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría Jefatura de Gabinete y Gobierno y oportunamente, archívese.

Arq. [illegible] GERNIS
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ALFREDO FRANCOLINI
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

Oscar Fernando Barboza
Secretario Jefe de Gabinete y Gobierno
Municipalidad de Concordia

ES COPIA

MIO

DECRETO Nº

CONCORDIA

PLANILLA NOMENCLADORA

Rubro	Ítem	Designación de las obras	COMPUTOS		PRESUPUESTO	
			Uni.	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
	1.1	Cartel de obra y cerco de obra	gl	1		
	1.2	Replanteo	m2	40		
	1.3	Excavación de cimientos	m3	8.1		
	1.4	Limpieza inicial, periodica y final	gl	1		
2		ESTRUCTURAS				
	2.1	Zapatas armadas de HºAº 30x25 cm	m3	2.53		
	2.2	Viga de Encadenado de Hª Aª	m3	1.07		
	2.3	Encadenados verticales de Hª Aª	m3	0.54		
	2.4	Losa HºAº en antepechos	m3	0.15		
	2.5	Columnas de caño de 100x100	m	6		
3		MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES				
	3.1	Mamposteria de cimientos de 0,15m	m2	18.57		
	3.2	Mamposteria de elevacion de 0,15m	m2	80.87		
4		AISLACIONES				
	4.1	Capa aisladora cajón	m2	33.75		
5		REVOQUES				
	4.1.	Revoque completo en muro interior	m2	65		
	4.2.	Revoque completo en muro exterior	m2	70.85		
	4.3.	Jaharro bajo revestimiento	m2	29.20		
6		CONTRAPISOS				
	6.1	Interior Espesor 0.10	m2	26.91		
7		PISOS Y ZÓCALOS				
	7.1	Carpeta de cemento	m2	26.91		
	7.2	Piso cerámico liso, de 33x33cm	m2	26.91		
	7.3	Borde de confinamiento en piso pavimento articulado	ml	50.8		
	7.4	Piso de Pavimento Articulado 10x20x6cm, idem existente en solados de Plaza	m2	46.38		
	7.5	Zócalo cerámico (h=10 cm)	ml	18.70		
	7.6	Zócalo de cemento en exterior (h=10 cm)	ml	16		
8		ABERTURAS				
	8.1	P1: Puerta aluminio, Hoja 0.90x2.00	u	1		
	8.2	P2: Puerta aluminio, Hoja 0.70x2.00	u	1		
	8.3	P3: Puerta aluminio, Hoja 0.80x2.00	u	1		
	8.4	P4: Puerta aluminio, Idem P3	u	1		
	8.5	V1: Ventana aluminio hojas corredizas, Hojas 1.15x1.08	u	1		
	8.6	V2: Ventana aluminio hojas corredizas, Hojas 2.00x1.08	u	2		
	8.7	V3: Ventana aluminio hojas corredizas, 0.80x0.40	u	3		

MIU

DECRETO Nº

CONCORDIA

Rubro	Item	Designación de las obras	COMPUTOS		PRESUPUESTO	
			Uni.	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	8.8	R1: Reja metálica dos hojas corredizas, 2.00x2.43	u	1		
	8.9	R2: Reja metálica dos hojas corredizas, 4.30x2.43	u	1		
	8.10	R3: Reja fija metálica, 0.79x0.39	u	3		
	8.11	T1: Tapas metálicas postigos plegadizos, 2.00x1.08	u	2		
9		PINTURAS				
	9.1	Latex interior color	m2	65		
	9.2	Latex exterior color	m2	70.85		
	9.3	Sobre superficies metálicas	m2	43.60		
10		REVESTIMIENTO CERAMICO				
	10.1	Revestimiento ceramico 33x33cm	m2	29.20		
11		CUBIERTAS y CIELORRASOS				
	11.1	De Chapa H°G° N° 25 c/isolant 10 c/ alum. Y tornillos autoperf. Incluye terminaciones perimetrales con cenefa de chapa	m2	38.80		
	11.2	Cielorraso de PVC machimbrado	m2	33.80		
12		INSTALACIONES SANITARIAS				
	12.1	Provisión y colocación de instalaciones sanitarias	gl	1		
	12.2	Provisión y colocación inodoros	u	2		
	12.3	Lavatorio completo con grifería	u	2		
	12.4	Pileta completa con grifería	u	1		
13		INSTALACION ELECTRICA				
	13.1	Provision y montaje de instalaciones electricas según plano	gl	1		
	13.2	Provisión y colocación artefactos Tipo A	u	6		
	13.3	Provisión y colocación artefactos Tipo B	u	2		
14		VIDRIOS				
	14.1	De seguridad 3+3 transparentes	m2	5.56		
	14.2	Policarbonato alveolar en V3	m2	0.96		
15		VARIOS				
	15.1	Barral en sanitario para discapacidad	u	1		
	15.2	Accesorios en loza según PETP	gl	1		
	15.3	Cambiador en madera para bebés	u	1		
					TOTAL	

Arq. [illegible] SECRETARIO [illegible] MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

MIU