MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 126/2.026

LICITACION PUBLICA N° 09/2.026 PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRAS PARA LA REPAVIMENTACION DE CALLE RICARDO ROJAS ENTRE CONCEJAL VEIGA Y DIAMANTE

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.699 del 12/03/2026

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: REPAVIMENTACIÓN CALLE RICARDO ROJAS ENTRE CONCEJAL VEIGA Y DIAMANTE
UBICACIÓN: CONCORDIA ENTRE RÍOS
FECHA: Enero 2026

PLANILLA NOMENCLADORA

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO UNI.	COMPUTO CANTIDAD	PRESUPUESTO PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO PRECIO PARCIAL	PRECIO RUBRO	% INCIDENCIA
1		**Movilización de Obra**						
	1.1	Movilización de Obra	Gl	1.00		$ -		
2		**Demoliciones**						
	2.1	Demolición de Badenes	m2	188.00		$ -		
	2.2	Fresado de Carpeta de Concreto Asfáltico	m2	8,798.87		$ -		
3		**Base Suelo Cemento para pavimento y badenes**						
	3.1	Base Suelo Cemento para Pavimento y Badenes	m2	8,986.87		$ -		
4		**Provisión y colocación de Hormigón**						
	4.1	Construcción de Badenes	m2	188.00		$ -		
5		**Provisión y colocación de Carpeta Asfáltica**						
	5.1	Carpeta de Concreto Asfáltico e= 0,07 m	m2	8,798.87		$ -		
6		**Movimiento de suelo para renovación de red de agua potable**						
	6.1	excavación, relleno y compactacion para cañeria menor a 2 m de profundidad	m	1,501.95		$ -		
7		**Provisión y colocación de cañerías para renovación de red de agua potable**						
	7.1	Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 75 mm clase 6	m	108.00		$ -		
	7.2	Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 90 mm clase 6	m	750.00		$ -		
	7.3	Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 110 mm clase 6	m	60.00		$ -		
	7.4	Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 160 mm clase 6	m	296.00		$ -		
	7.5	Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 200 mm clase 6	m	618.00		$ -		
8		**Cama de arena para red de agua potable**						
	8.1	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañeria	m	1,832.00		$ -		
9		**Conexiones domiciliarias de agua**						
	9.1	Provisión y ejecución de conexión domiciliarias con cañeria de polietileno K10 1/2 con asiento de arena, incluyendo excavación y compactación de suelo	u	109.00		$ -		
10		**Válvulas Esclusas**						
	10.1	Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 75 mm ø para PVC c/ caja	u	8.00		$ -		
	10.2	Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 90 mm ø para PVC c/ caja	u	9.00		$ -		
	10.3	Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 110 mm diam para PVC c/ caja	u	1.00		$ -		
	10.4	Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 160 mm ø para PVC c/ caja	u	2.00		$ -		
	10.5	Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 200 mm ø para PVC c/ caja	u	5.00		$ -		
	10.6	Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 250 mm ø para PVC c/ caja	u	1.00		$ -		
11		**Hidrantes**						
	11.1	Provisión y colocación de Hidrante ø 75 mm a bola de Hº Fund. Mas excavación c/caja	u	1.00		$ -		
12		**Piezas Especiales**						
	12.1	Piezas especiales para nudos y empalmes	gl	1.00		$ -		
13		**Movimiento de suelo para renovación de red colectora cloacal**						
	13.1	excavación, relleno y compactación para cañeria menor a 2 m de profundidad	m3	1,245.25		$ -		
14		**Provisión y colocación de cañerías para renovación de red colectora cloacal**						
	14.1	Cañeria de PVC ø 160, linea 3,2 c/ aro de goma	m	868.00		$ -		
	14.2	Cañeria de PVC ø 200, linea 3,2 c/ aro de goma	m	100.00		$ -		
15		**Cama de arena para red colectora cloacal**						
	15.1	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañeria	m	968.00		$ -		
16		**Conexiones domiciliarias para red colectora cloacal**						
	16.1	Provisión y ejecución de conexión domiciliarias con cañeria de PVC ø 110 mm, junta pegada	u	109.00		$ -		
17		**Construcción integral de Bocas de Registro**						
	17.1	Boca de Registro meor a 2,50, incluye losa de fondo, cono y fuste (tapa hierroductil y collnete)	u	9.00		$ -		

TOTAL

Arq. FERNANDO S. ESQUIBEL
Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de Concordia

ING. CRISTIAN L.A. BUFFA
Director de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA