MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 742/2.026

LICITACION PUBLICA N° 50/2.026 PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLE TAVELLA ENTRE SAN LORENZO Y GREGORIA PÉREZ

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.793 del 21/08/2026

ANEXO

PLANILLA NOMENCLADORA

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	% INCIDENCIA
1	Movilización de Obra	Gl	1,00			
	OBRA VIAL					
2	Base Suelo Cemento	m^2	5.109,00			
3	Demolición de pavimento de Hormigón	m^2	90,40			
4	Bacheo con mezcla asfáltica	m^2	1.010,00			
5	Fresado de Carpeta de Concreto asfáltico	m^2	5.109,00			
6	Carpeta de Concreto asfaltico e= 0,07 m	m^2	5.109,00			
	RED DISTRIBUIDORA DE AGUA					
	Movimiento de suelo					
7	Excavación, relleno y compactación para cañeria menor a 2 m de profundidad	m^3	559,92			
	Provisión y colocación de cañerías					
8	Provisión y colocación de cañerías de PVC diametro Φ 90 mm clase 6	m	493,00			
9	Provisión y colocación de cañerías de PVC diametro Φ 110 mm clase 6	m	6,00			
10	Provisión y colocación de cañerías de PVC diametro Φ 160 mm clase 6	m	15,00			
	Cama de arena					
11	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañería	m	624,00			
	Conexiones domiciliarias					
12	Provisión y ejecución de conexión domiciliaria con cañeria de polietileno K10 1/2 con asiento de arena, incluyendo excavación y compactación de suelo	u	19,00			
13	Provisión y ejecución de conexión domiciliaria con cañeria de polietileno K10 3/4 con asiento de arena, incluyendo excavación y compactación de suelo	u	2,00			
	Hidrantes					
14	Prov. y colocación de Hidrante Φ 75 mm a bola de FF, más excavación c/caja	u	1,00			
	Nudos					
15	Nudo N°1	Gl	1,00			
16	Nudo N°2	Gl	1,00			
17	Nudo N°3	Gl	1,00			
18	Nudo N°4	Gl	1,00			
19	Nudo N°5	Gl	1,00			
20	Nudo N°6	Gl	1,00			
21	Nudo N°7	Gl	1,00			
	RED COLECTORA CLOACAL					
	Provisión y colocación de cañerías					
22	Cañería PVC Φ 160 mm, linea 3,2 c/aro de goma	m	110,00			
	Conexiones domiciliarias					
23	Ejecución de conexión cloacal domiciliaria con cañeria PVC Φ 110 mm linea 3,2 junta pegada	u	21,00			
	Contrucción integral de bocas de inspección					
24	Ejecución de boca de Inspeccion	u	1,00			