# MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

## ANEXO DECRETO N° 216/2.026

**PLANILLA NOMENCLADORA LICITACION PUBLICA 9-2026 - 2° LLAMADO REPAVIMENTACION DE CALLE RICARDO ROJAS ENTRE CONCEJAL VEIGA Y DIAMANTE**

**Publicado en el Boletín Oficial**

**Nº 3.709 del 8/04/2026**

# MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**Obra: REPAVIMENTACIÓN CALLE RICARDO ROJAS ENTRE CONCEJAL VEIGA Y DIAMANTE**
**UBICACIÓN: CONCORDIA ENTRE RÍOS**
**FECHA: Enero 2026**

| RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | COMPUTO UNI. | COMPUTO CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO RUBRO | % INCIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Movilización de Obra** | | | | | | | |
| | 1.1 | Movilización de Obra | Gl | 1.00 | | $ - | | |
| 2 | **Demoliciones** | | | | | | | |
| | 2.1 | Demolición de Badenes | m2 | 188.00 | | $ - | | |
| | 2.2 | Fresado de Carpeta de Concreto Asfáltico | m2 | 8,798.87 | | $ - | | |
| 3 | **Base Suelo Cemento para pavimento y badenes** | | | | | | | |
| | 3.1 | Base Suelo Cemento para Pavimento y Badenes | m2 | 8,986.87 | | $ - | | |
| 4 | **Provisión y colocación de Hormigón** | | | | | | | |
| | 4.1 | Construcción de Badenes | m2 | 188.00 | | $ - | | |
| 5 | **Provisión y colocación de Carpeta Asfáltica** | | | | | | | |
| | 5.1 | Carpeta de Concreto Asfáltico e= 0,07 m | m2 | 8,798.87 | | $ - | | |
| 6 | **Movimiento de suelo para renovación de red de agua potable** | | | | | | | |
| | 6.1 | excavación, relleno y compactacion para cañeria menor a 2 m de profundidad | m3 | 1,501.95 | | $ - | | |
| 7 | **Provisión y colocación de cañerías para renovación de red de agua potable** | | | | | | | |
| | 7.1 | Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 75 mm clase 6 | m | 108.00 | | $ - | | |
| | 7.2 | Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 90 mm clase 6 | m | 750.00 | | $ - | | |
| | 7.3 | Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 110 mm clase 6 | m | 60.00 | | $ - | | |
| | 7.4 | Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 160 mm clase 6 | m | 296.00 | | $ - | | |
| | 7.5 | Provisión y colocación de cañeria de PVC ø 200 mm clase 6 | m | 618.00 | | $ - | | |
| 8 | **Cama de arena para red de agua potable** | | | | | | | |
| | 8.1 | Provisión y colocación de cama de arena fina para cañeria | m | 1,832.00 | | $ - | | |
| 9 | **Conexiones domiciliarias de agua** | | | | | | | |
| | 9.1 | Provisión y ejecución de conexión domiciliarias con cañeria de polietileno K10 1/2 con asiento de arena, incluyendo excavación y compactación de suelo | u | 109.00 | | $ - | | |
| 10 | **Válvulas Esclusas** | | | | | | | |
| | 10.1 | Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 75 mm ø para PVC c/ caja | u | 8.00 | | $ - | | |
| | 10.2 | Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 90 mm ø para PVC c/ caja | u | 9.00 | | $ - | | |
| | 10.3 | Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 110 mm diam para PVC c/ caja | u | 1.00 | | $ - | | |
| | 10.4 | Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 160 mm ø para PVC c/ caja | u | 2.00 | | $ - | | |
| | 10.5 | Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 200 mm ø para PVC c/ caja | u | 5.00 | | $ - | | |
| | 10.6 | Provisión y colocación de de válvula esclusa F.F. o Fund. Ductil de 250 mm ø para PVC c/ caja | u | 1.00 | | $ - | | |
| 11 | **Hidrantes** | | | | | | | |
| | 11.1 | Provisión y colocación de Hidrante ø 75 mm a bola de Hº Fund. Mas excavación c/caja | u | 1.00 | | $ - | | |
| 12 | **Piezas Especiales** | | | | | | | |
| | 12.1 | Piezas especiales para nudos y empalmes | gl | 1.00 | | $ - | | |
| 13 | **Movimiento de suelo para renovación de red colectora cloacal** | | | | | | | |
| | 13.1 | Excavación, relleno y compactación para cañeria menor a 2 m de profundidad | m3 | 1,245.25 | | $ - | | |
| 14 | **Provisión y colocación de cañerías para renovación de red colectora cloacal** | | | | | | | |
| | 14.1 | Cañeria de PVC ø 160, linea 3,2 c/ aro de goma | m | 868.00 | | $ - | | |
| | 14.2 | Cañeria de PVC ø 200, linea 3,2 c/ aro de goma | m | 100.00 | | $ - | | |
| 15 | **Cama de arena para red colectora cloacal** | | | | | | | |
| | 15.1 | Provisión y colocación de cama de arena fina para cañeria | m | 968.00 | | $ - | | |
| 16 | **Conexiones domiciliarias para red colectora cloacal** | | | | | | | |
| | 16.1 | Provisión y ejecución de conexiones domiciliarias con cañeria de PVC ø 110 mm, junta pegada | u | 109.00 | | $ - | | |
| 17 | **Construcción integral de Bocas de Registro** | | | | | | | |
| | 17.1 | Boca de Registro menor a 2,50, incluye losa de fondo, cono y fuste (tapa hierro ductil y collnete) | u | 9.00 | | $ - | | |
| | | | | | | **TOTAL** | | |

ING. CRISTIAN L.A. BUFFA
Director de Ingenieria
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

Arq. FERNANDO S. ESQUIBEL
Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de Concordia