MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 650/2.026

PLANILLA NOMENCLADORA LICITACION PUBLICA N° 35/2.026 PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE DISTINTAS ARTERIAS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA – SEGUNDA ETAPA

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.778 del 29/7/2026

ANEXO
PLANILLA NOMECLADORA

Rubro	Ítem	Designación de las Obras	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	1	Movilización de Obra	Gl	1,00	$ 79.993.100,00	$ 79.993.100,00
	2	Base suelo cemento	m^2	35.950,03	$ 8.786,81	$ 315.886.083,10
	3	Demolición de cordón cuneta y badenes.	m^2	1.139,30	$ 22.775,76	$ 25.948.423,37
	4	Construcción de badenes	m^2	1.221,22	$ 100.689,54	$ 122.964.080,04
	5	Construcción de cordón cuneta	m	2.197,03	$ 109.361,27	$ 240.269.991,03
	6	Carpeta de Concreto Asfáltico e= 0,07 m.	m^2	32.751,48	$ 45.509,82	$ 1.490.513.959,53
	7	Tapas desmontables para canal pluvial.	u	139,00	$ 210.487,14	$ 29.257.712,46
	8	Cámara de rejas 5,50 m x 1,70 m a reemplazar por captación de ventana.	u	2,00	$ 2.594.277,28	$ 5.188.554,56
	9	Provisión y colocación de caño pluvial ø 600 mm.	u	74,00	$ 250.371,46	$ 18.527.488,04
	10	Provisión y colocación de caño pluvial ø 800 mm.	u	105,00	$ 306.526,62	$ 32.185.295,10
	11	Provisión y colocación de caño pluvial ø 1200 mm.	u	24,00	$ 600.101,29	$ 14.402.430,96
	12	Provisión y colocación de caño pluvial ø 1400 mm.	u	6,00	$ 767.286,87	$ 4.603.721,22
	13	Provisión y colocación cámaras de captación	u	8,00	$ 2.621.635,58	$ 20.973.084,64
	14	Provisión y colocación cámaras de inspección hasta ø 800 mm.	u	5,00	$ 1.591.007,29	$ 7.955.036,45
Rubro	Ítem	Designación de las Obras	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	15	Provisión y colocación cámaras de inspección hasta ø 1200 mm.	u	1,00	$ 2.011.771,00	$ 2.011.771,00

	16	Provisión y colocación cámaras de inspección hasta ø 1400 mm.		u	1.00	$ 2.201.198,40	$ 2.201.198,40
	17	Provisión y colocación cabezal de alcantarilla hasta ø 800 mm.		u	1,00	$ 2.404.214,33	$ 2.404.214,33
	18	Provisión y colocación cabezal de alcantarilla hasta ø 1200 mm.		u	1,00	$ 2.724.186,73	$ 2.724.186,73
	19	Provisión y colocación cabezal de alcantarilla hasta ø 1400 mm.		u	1,00	$ 3.364.131,53	$ 3.364.131,53
	20	Excavación, relleno y compactación para cañería menor a 2 m de profundidad.		m^3	3.606,54	$ 23.610,91	$ 85.153.691,35
1	**Provisión y colocación de cañerías para renovación de red de agua potable**						
	21.1	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 63 mm clase 6		m	72,00	$ 47.221,13	$ 3.399.921,36
	21.2	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 75 mm clase 6		m	325,00	$ 48.900,98	$ 15.892.818,50
	21.3	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 90 mm clase 6		m	965,00	$ 52.820,64	$ 50.971.917,60
	21.4	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 110 mm clase 6		m	24,00	$ 66.787.04	$ 1.602.888,96
	21.5	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 160 mm clase 6		m	302,00	$ 60.212,01	$ 18.184.027,02
	21.6	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 200 mm clase 6		m	768,00	$ 66.787,04	$ 51.292.446,72
2	**Cama de arena para red de agua potable**						
	22.1	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañería		m	3.563,00	$ 11.907,31	$ 42.425.745,53
3	**Conexiones domiciliarias de agua potable**						
	23.1	Provisión y ejecución de conexión domiciliaria con cañería de polietileno K10 ½ con asiento de arena, incluyendo excavación y compactación de suelo.		u	222,00	$164.640,28	$ 36.550.142,16
	23.2	Provisión y ejecución de conexión domiciliaria con cañería de polietileno K10 ¾ con asiento de arena, incluyendo excavación y compactación de suelo.		u	20,00	$ 164.640,28	$ 3.292.805,60
6	**Piezas especiales para agua potable**						
	26.1	Nudo N° 1	Gl	1,00		$ 725.859,47	$ 725.859,47
	26.2	Nudo N° 2	Gl	1,00		$ 4.812.632,76	$ 4.812.632,76

	26.3	Nudo N° 3	Gl	1,00	$ 696.581,99	$ 696.581,99
Rubro	Ítem	Designación de las Obras	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	26.4	Nudo N° 4	Gl	1,00	$ 1.843.487,27	$ 1.843.487,27
	26.5	Nudo N° 5	Gl	1,00	$ 1.065.444,91	$ 1.065.444,91
	26.6	Nudo N° 6	Gl	1,00	$ 6.572.620,12	$ 6.572.620,12
	26.7	Nudo N° 7	Gl	1,00	$ 646.354,47	$646.354,47
	26.8	Nudo N° 8	Gl	1,00	$ 3.810.177,01	$ 3.810.177,01
	26.9	Nudo N° 9	Gl	1,00	$ 1.725.012,45	$ 1.725.012,45
	26.10	Nudo N° 10	Gl	1,00	$ 1.296.036,29	$ 1.296.036,29
	26.11	Nudo N° 11	Gl	1,00	$ 458.535,62	$ 458.535,62
	26.12	Nudo N° 12	Gl	1,00	$ 1.127.824,76	$ 1.127.824,76
	26.13	Nudo N° 13	Gl	1,00	$ 1.147.247,22	$ 1.147.247,22
	26.14	Nudo N° 14	Gl	1,00	$ 1.875.310,40	$ 1.875.310,40
	26.15	Nudo N° 15	Gl	1,00	$ 139.718,54	$ 139.718,54
	26.16	Nudo N° 16	Gl	1,00	$ 686.263,99	$ 686.263,99
	26.17	Nudo N° 17	Gl	1,00	$ 755.870,05	$ 755.870,05
Rubro	Ítem	Designación	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	

		de las Obras	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	Precio Total
	26.18	Nudo N° 18	Gl	1,00		$ 176.931,20	$ 176.931,20
	26.19	Nudo N° 19	Gl	1,00		$ 574.212,57	$ 574.212,57
	26.20	Nudo N° 20	Gl	1,00		$ 611.633,47	$ 611.633,47
	26.21	Nudo N° 21	Gl	1,00		$ 584.552,65	$ 584.552,65
	26.22	Nudo N° 22	Gl	1,00		$ 207.632,68	$ 207.632,68
	26.23	Nudo N° 23	Gl	1,00		$ 890.712,16	$ 890.712,16
	26.24	Nudo N° 24	Gl	1,00		$ 466.214,55	$ 466.214,55
7	**Rotura y reposición de pavimento de H°**		m^2	52,00		$ 96.500,24	$ 5.018.012,48
8	**Provisión y colocación de cañerías para renovación de red colectora cloacal**						
	28.1	Cañería PVC ø 160 mm, línea 3,2 c/ aro de goma.	m	1.107,00		$ 42.705,13	$ 47.274.578,91
9	**Conexiones domiciliarias para red colectora cloacal**						
	29.1	Ejecución de conexión cloacal domiciliaria con cañería PVC ø 110 mm, línea 3,2 junta pegada.	u	242,00		$ 303.955,00	$ 73.557.110,00
0	**Construcción integral de Bocas de Registro**						
	30.1	Boca de Registro < 2,50 incluye losa de fondo, losa de tapa y fuste (tapa hierro dúctil y cojinete).	u	9,00		$ 5.135.005,71	$ 46.215.051,39
1	**Piezas especiales para red colectora cloacal**						
	31.1	Tapa PVC ø 160 mm c/ junta elástica.	u	14,00		$ 29.143,69	$ 408.011,66
TOTAL							**$ 2.935.510.498,33**