MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 713/2.026

ADJUDICAR A LA FIRMA: INCAR S.A. LICTACION PUBLICA 36/2.026 PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN BVARD. AYUÍ "O" Y NOGOYÁ – CIUDAD DE CONCORDIA

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.789 del 13/08/2026

ANEXO
PLANILLA NOMENCLADORA

- **INCAR S.A.**, por un importe total de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 82/100 ($ 139.720.978,82), lo adjudicado resulta ser un 31,03% inferior a la Imputación Preventiva, de acuerdo con el siguiente detalle:

IT	Item	CANT	PU	TOTAL
1	Movilización de obra	1.0000	$2,247,454.03	$2,247,454.03
2	Cartel de obra	1.0000	$396,009.99	$396,009.99
3	Excavación para alcantarilla en m3	250.0000	$9,544.59	$2,386,147.50
4	Armado de estructura, encofrado, provisión y colocación de hormigón H25 para alcantarilla por m3	50.0000	$980,505.84	$49,025,292.00
5	Provisión y colocación de hormigón H5 (hormigón de limpieza) para base de asiento de la alcantarilla por m3	5.0000	$464,660.76	$2,323,303.80
6	Construcción de baranda metálica	18.0000	$124,284.83	$2,237,126.94
7	Terraplén con compactación especial por m3	371.0000	$40,891.76	$15,170,842.96
8	Provisión, colocación y compactación de base de ripio en m3	252.0000	$72,626.97	$18,301,996.44
9	Excavación, relleno, compactación y perfilado para cañería de agua menor a 2 m de profundidad por m3	85.8000	$9,930.43	$852,030.89
10	Provisión y colocación de cañería de diámetro de Ø160 mm clase 6	30.0000	$34,366.07	$1,030,982.10
11	Provisión y colocación de cañería de diámetro de Ø250 mm clase 6	100.0000	$69,663.68	$6,966,368.00
12	Caño camisa PEAD Ø250 mm, PN 10	6.0000	$130,270.05	$781,620.30
13	Caño camisa PEAD Ø315 mm, PN 10	6.0000	$225,604.79	$1,353,628.74
14	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañería PVC Ø160 mm	30.0000	$12,952.45	$388,573.50
15	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañería PVC Ø250 mm	100.0000	$18,357.33	$1,835,733.00
16	Empalme Cañerías	1.0000	$1,064,869.52	$1,064,869.52
17	Dado de hormigón simple para caño camisa por m3	2.0500	$412,920.83	$846,487.70
18	Nudo de anclaje de Hº Aº	1.0000	$1,309,129.88	$1,309,129.88
19	Excavación, relleno, compactación y perfilado de calles para cañería de cloaca menor a 2 m de profundidad por m3	601.6500	$10,833.20	$6,517,794.78
20	Provisión y colocación de cañería de diámetro de Ø160 mm, línea 3.2 c/aro de goma	230.0000	$30,888.06	$7,104,253.80
21	Provisión y colocación de cañería de diámetro de Ø250 mm, línea 4.9 c/aro de goma	100.0000	$59,157.25	$5,915,725.00
22	Caño camisa PEAD Ø250 mm, PN 10	6.0000	$130,270.05	$781,620.30
23	Provisión y colocación de relleno de arena fina para cañería PVC Ø160 mm	230.0000	$14,779.01	$3,399,172.30
24	Provisión y colocación de relleno de arena fina para cañería PVC Ø250 mm	100.0000	$22,923.74	$2,292,374.00
25	Construcción integral de boca de registro de Hº Aº menor a 2,50m, incluye losa de fondo,losa de tapa y fuste(tapa hierro dúctil y cojinete)	3.0000	$1,590,420.70	$4,771,262.10
26	Dados de hormigón simple para caño camisa para red de cloaca por m3	1.0200	$412,920.83	$421,179.25
				$139,720,978.82