MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 218/2.026

PLANILLA NOMENCLADORA LICITACION PUBLICA 13-2026 – PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE DISTINTAS ARTERIAS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA – PRIMERA ETAPA

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.709 del 8/04/2026

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

Obra: PAVIMENTACIÓN DE DISTINTAS ARTERIAS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA - PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN:CONCORDIA ENTRE RIOS
FECHA: FEBRERO 2026

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% INCIDENCIA
		UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	
1	**Movilización de Obra**	Gl	1.00			
2	**Base suelo cemento**	m^2	37,111.40			
3	**Demolición de cordón cuneta y badenes**	m^2	1,002.28			
4	**Construcción de badenes**	m^2	647.49			
5	**Construcción de cordón cuneta**	m	2,041.84			
6	**Carpeta de concreto asfaltico e= 0,07 m**	m^2	32,841.17			
7	**Movimiento de suelo para renovación de red de agua potable**					
7.1	Excavación, relleno y compactación para cañería menor a 2 m de profundidad	m^3	412.47			
8	**Provisión y colocación de cañerías para renovación de red de agua potable**					
8.1	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 75 mm clase 6	m	45.00			
8.2	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 90 mm clase 6	m	473.00			
8.3	Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro ø 160 mm clase 6	m	36.00			
9	**Cama de arena para red de agua potable**					
9.1	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañería	m	554.00			
10	**Conexiones domiciliarias de agua potable**					
10.1	Provisión y ejecución de conexiones domiciliarias con cañería de polietileno K10 1/2 con asiento de arena, incluyendo excavación y compactación de suelo	u	314.00			
11	**Válvulas Esclusas**					
11.1	**Provisión y colocación de Válvula Esclusa F.F. o Fund. Dúctil ø 75 mm para P.V.C. c/caja**	u	4.00			
11.2	**Provisión y colocación de Válvula Esclusa F.F. o Fund. Dúctil ø 90 mm para P.V.C. c/caja**	u	6.00			
11.3	**Provisión y colocación de Válvula Esclusa F.F. o Fund. Dúctil ø 110 mm para P.V.C. c/caja**	u	1.00			
11.4	**Provisión y colocación de Válvula Esclusa F.F. o Fund. Dúctil ø 160 mm para P.V.C. c/caja**	u	3.00			
12	**Hidrantes**					
12.1	**Provisión y colocación de Hidrante ø 75 mm a bola de Hº Fund., mas excavación c/ caja**	u	2.00			
13	**Piezas especiales para agua potable**					
13.1	NUDOS - P. A. de Sarmiento	gl	1.00			
13.2	NUDO 1 - J. J. VALLE	gl	1.00			
13.3	NUDO 2 - J. J. VALLE	gl	1.00			
13.4	NUDO 3 - J. J. VALLE	gl	1.00			
13.6	NUDO 1 - LA PAMPA	gl	1.00			
13.7	NUDO 1 - MOULINS	gl	1.00			
13.8	NUDO 2 - MOULINS	gl	1.00			
13.9	NUDO 3 - MOULINS	gl	1.00			
14	**Movimiento de suelo para renovación de red colectora cloacal**					
14.1	Excavación, relleno y compactación para cañería menor a 2 m de profundidad	m3	477.96			
15	**Provisión y colocación de cañerías para renovación de red colectora cloacal**					
15.1	Cañería PVC ø 160 mm, línea 3,2 c/ aro de goma	m	456.00			
16	**Cama de arena para red colectora cloacal**					
16.1	Provisión y colocación de cama de arena fina para cañería	m	456.00			
17	**Conexiones domiciliarias para red colectora cloacal**					
17.1	Ejecución de conexión cloacal domiciliaria con cañería PVC ø 110 mm 3,2 junta pegada	u	314.00			
18	**Construcción integral de Bocas de Registro**					
18.1	Boca de Registro < a 2,50 incluye losa de fondo, losa de tapa y fuste (tapa hierro dúctil y cojinete)	u	1.00			
19	**Piezas especiales para red colectora cloacal**					
19.1	Tapa PVC ø 160 mm c/junta elástica	u	6.00			
TOTAL						

Tec. Sup. PAOLA E. PREISLER
Directora de Adm. y Desp.
Municipalidad de Concordia

Arq. FERNANDO S. ESQUIBEL
Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de Concordia

ING. CRISTIAN L.A. BUESA
Director de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA