MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 241/2.026

PLANILLA NOMENCLADORA LICITACION PUBLICA N° 03/2.026 PROVISON MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL EN AVDA. SALTO URUGUAYO ENTRE LA RIOJA Y ALCANTARILLA DEL ARROYO MANZORES

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.710 del 9/04/2026

NEXO I

PLANILLA NOMECLADORA

Ítem	Designación de las Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Movilización de Obra	gl	1	$ 3.693.628,00	$ 3.693.628,00
2	Demolición y retiro de canal existente	m^2	1430	$ 13.232,00	$ 18.921.760,00
3	Excavación de suelo	m^3	596.66	$ 25.614,00	$ 15.282.849,24
4	Relleno y compactación de suelo	m^3	229.53	$ 64.440,00	$ 14.790.913,20
5	Rotura y reparación de veredas	m^2	185	$ 112.586,00	$ 20.828.410,00
6	Rotura y reparación de pavimento	m^2	390.60	$ 115.262,00	$ 45.021.337,20
7	Rotura y reparación de cordón cuneta	m	206	$ 119.534,00	$ 24.624.004,00
8	Rotura y reparación de badén	m^2	108	$ 119.081,00	$ 12.860.748,00
9	Hormigón de limpieza H-15	m^3	27.30	$ 500.261,00	$ 13.657.125,30
10	Provisión y colocación de hormigón H-25 para canal				
10.1	Hormigón para losa de fondo	m^3	109.20	$ 735.067,00	$ 80.269.316,40
10.2	Hormigón para tabiques	m^3	123.70	$ 907.019,00	$ 112.198.250,30
10.3	Hormigón para losa superior	m^3	105.74	$ 839.446,00	$ 88.763.020,04
11	Acero para estructuras de hormigón	tn	16.98	$ 4.109.029,00	$ 69.771.312,42
12	Hormigón para tapas desmontables	m^3	3.40	$ 819.902,00	$ 2.787.666,80
13	Vinculación con desagüe pluvial existente	gl	5.00	$ 2.302.574,00	$ 11.512.870,00