



# **MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA**

## **ANEXO I DECRETO N° 1.090/2.023**

### **PLANILLA NOMENCLADORA**

#### **Segundo Llamado - Licitación Privada N° 42/2023**

**“PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA  
REALIZACION DE OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN  
PLAZOLETA B° LLAMARADA”**

**Publicado en el Boletín Oficial**

**N° 3.238 del 16/08/2023**

**ANEXO I**  
**PLANILLA NOMENCLADORA**

Ítem	Descripción	U.	Cant.	P. Unit	Total
1º	Columna metálica 8 m libres, 4 tramos rectos y brazo de 1m, ángulo de brazo 15º. Acometida aérea	u.	3		
2º	Columna de 8m libres, con brazo recto de 1 metro y ángulo de inclinación de 15° con respecto a la horizontal, 4 diámetros, apta para acometida subterránea, con soporte de bornera soldado y provista de bornera tetrapolar y 1 fusilera tabaquera J15 provista de fusible de 6 Amper, agujero 5/8" roscado, rosca Witburth y bulón para jabalina	u.	2		
3º	Columna recta de 8m libres, con capuchón de 2 brazos, 4 diámetros, apta para acometida subterránea, con soporte de bornera soldado y provista de bornera tetrapolar y 2 fusilera tabaquera J15 provista de fusible de 6 Amper, agujero 5/8" roscado, rosca Witburth y bulón para jabalina	u.	4		
4º	Cono de protección de H°A°	m³	0,45		
5º	Base de H° para columna	m³	4,5		
6º	Jabalina de puesta a tierra	u.	9		
7º	Bulón de conexión a tierra	u.	9		
8º	Terminal arandela	u.	9		
9º	Conector a compresión para puesta a tierra	u.	9		
10º	Conductor Ac-Cu desnudo de 50mm²	m	27		
11º	Caño de PVC negro flexible 3/4"(cruce cable jabal.)	m	9		
12º	Juego de abrazaderas p/caño 76mm	u.	9		
13º	Pinza de retención ajustable acometida (PKD20)	u.	6		
14º	Morseto de conexión simple	u.	3		
15º	Morseto porta fusible y fusible 6A	u.	3		
16º	Esmalte sintético 3*1 x 1 litro	u.	9		
17º	Artefacto LED para columna 15000 Lúmenes	u.	13		
18º	Cable Cu subt. 4x4 mm²	m	210		
19º	LADRILLO COMÚN x 1000	u.	2		
20º	Arena común	m³	17		
21º	MALLA DE ADVERTENCIA polietileno 30cm ancho rollo x 1000m	u.	2		
22º	Cable Cu subterráneo 2x1,5 m²	m	100		
23º	Caño pvc 50 mm de diámetro x 3m	u.	4		
24º	Caño metálico para bajada subterránea 3/4" x 6,4m	u.	1		
25º	Curva 90º galvanizado 3/4"	u.	1		

Ítem	Descripción	U.	Cant.	P. Unit	Total
26º	Cable preensamblado cobre aislado en polietileno reticulado, 2x6mm <sup>2</sup>	m	100		
27º	Poste de madera salinizado de 8 metros libres(9m MN441)	u.	1		
28º	Morseto bifilar derivación T3(16-95mm <sup>2</sup> )(16-95mm <sup>2</sup> )	u.	4		
29º	Pipeta Curva Para Caño Pilar 3/4 Pvc	u.	1		
30º	Construcción de base de H° para columna	u.	9		
31º	Instalar puesta a tierra	u.	9		
32º	Verticalización de columna	u.	9		
33º	Construcción de cono de protección para columna	u.	9		
34º	Pintado de columna	u.	9		
35º	Instalación de artefacto LED	u.	13		
36º	Zanjeo p/m para instalaciones subterráneas	m	210		
37º	Instalación de línea preensamblada BT	m	100		
38º	Instalación de línea subterránea BT	m	210		
<b>TOTAL</b>					