MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 184/2022

Planilla Nomencladora – Adjudicación

Licitación Privada 60/2021 a Goñe Hugo Alberto provisión de mano de obra para la ampliación de celda en el edificio de la alcaldía – Jefatura Departamental de Concordia -

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.068 del 10/02/2022

DECRETO Nº

CONCORDIA,

ANEXO I

PLANILLA NOMECLADORA

Rubro	Items	Descripción de obra	UNID	CANT	P. UNIT	TOTAL
1		**TRABAJOS PREPARATORIOS**				
	1,1	Tramites ante Organismos	Gl.	1	$ 238.946,95	$ 238.946,95
	1,2	Preparación del Obrador, Replanteo y limpieza	Gl.	1	$ 418.150,33	$ 418.150,33
	1,3	Vallado y cartel de Obra	Gl.	1	$ 177.233,49	$ 177.233,49
2		**Demolicion**				
	2,1	Demolicion de mamposteria	m3	2,51	$ 5.911,76	$ 14.838,52
3		**Excavacion de Bases / Pilotines / Vigas encadenados inferiores**				
	3,1	B1	m3	1,02	$ 5.342,53	$ 5.449,38
	3	P1	m3	0,81	$ 5.769,46	$ 4.673,26
	3,2	Vei	m3	0,64	$ 5.057,92	$ 3.237,07
4		**Adintelamiento**				
	4,1	Perfil UPN 10 (barra de 12m)	Unidad	1	$ 58.964,17	$ 58.964,17
5		**Estructura/ Bases / Pilotines /viga encadenado**				
	5,1	B1	m3	0,77	$ 26.893,65	$ 20.708,11
	5,2	P1	m3	0,81	$ 55.333,39	$ 44.820,05
	5,3	Ve. Inferior	m3	0,64	$ 76.529,96	$ 48.979,17
	5,4	Losa llena (Maciza de Hº Aº)	m3	0,91	$ 59.210,22	$ 53.881,30
	5,5	Columnas	m3	0,32	$ 53.910,34	$ 17.251,31
	5,6	Ve. Superior	m3	0,64	$ 62.309,15	$ 39.877,86
6		**Mamposteria**				
	6,1	Mamposteria ladrillo Común esp. 0,15	m2	81,04	$ 2.786,29	$ 225.800,94
7		**Capa Aisladora**				
	7,1	Doble cajón	m2	31,6	$ 788,35	$ 24.911,86
8		**Revoques**				

ARQ. [illegible]
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº

CONCORDIA,

	8,1	Revoque interior a la cal	m2	145,7	$ 2.274,92	$ 331.410,35
9		**Contrapisos y carpetas**				
	9,1	Contrapiso sobre terreno natural en relleno de estructura	m2	3,68	$ 2.236,04	$ 8.228,63
	9,2	carpeta de cemento alisado bajo piso	m2	3,68	$ 1.247,35	$ 4.590,25
10		**Pisos y zócalos**				
	10,1	Completamiento de piso calcáreo	m2	3,68	$ 2.113,16	$ 7.776,43
	10,2	Zócalos piso calcáreo	ml	10	$ 626,84	$ 6.268,40
11		**Aberturas**				
	11,1	P3	m2	6	$ 4.213,69	$ 25.282,14
	11,2	P2	m2	9	$ 4.213,69	$ 37.923,21
	11,4	P1	m2	2	$ 4.653,25	$ 9.306,50
	11,3	V1	m2	1,2	$ 3.916,44	$ 4.699,73
12		**Pinturas**				
	12,1	Pintura general látex interior lavable	m2	312	$ 1.267,29	$ 395.394,48
	12,2	Pintura esmalte sintético	m2	313	$ 1.099,21	$ 344.052,73
13		**Instalación Eléctrica**				
	13,1	Bocas	Unidad	20	$ 14.129,04	$ 282.580,80
		TOTAL				**$ 2.855.237,40**

Arq. [illegible] PERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA