



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I DECRETO N° 1.718/2022

Planilla Nomencladora

**Licitación Pública N° 75/2.022 – Obra: “Provisión de
Materiales y Mano de Obra para Restauración y Puesta
en Valor del Albergue para Deportistas Polideportivo
Ciudad de Concordia”.**

Publicado en el Boletín Oficial

N° 3.167 del 03/01/2023

ANEXO I**PLANILLA NOMENCLADORA**

| ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL |
|-----------|--|--------|----------|---------|----------|
| 1 | CARTEL DE OBRA | | | | |
| | 1.1 CARTEL DE OBRA | u | 1.00 | | |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | |
| | 2.1 LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DEL TERRENO CON RETIRO DE ARBOLES | Global | 1.00 | | |
| 3 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| | 3.1 ENCADENADO SUPERIOR ALBERGUE 1 Y 2 | m3 | 6.79 | | |
| | 3.2 ALEROS | m3 | 11.32 | | |
| 4 | ESTRUCTURA METALICA | | | | |
| | 4.1 COLUMNAS | ml | 97.00 | | |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | |
| | 5.1 DEMOLICION MURO EXTERIOR PARRILLA ALBERGUE 1 | m2 | 3.25 | | |
| | 5.2 LADRILLO COMUN 15CM | m2 | 56.60 | | |
| | 5.3 LADRILLO COMUN 30CM | m2 | 226.73 | | |
| | 5.4 LADRILLO REFRACTARIO PARRILLA | m2 | 3.25 | | |
| 6 | CIELORRASO | | | | |
| | 6.1 CIELORRASO DURLOCK PARA LOCALES ALBERGUE 1 Y 2 | m2 | 398.11 | | |
| | 6.2 CIELORRASO DURLOCK LOCALES HUMEDOS ALBERGUE 1 Y 2 | m2 | 160.55 | | |
| 7 | CUBIERTA | | | | |
| | 7.1 DEMOLICION CUBIERTA EXISTENTE ALBERGUE 1 Y 2 | m2 | 749.20 | | |
| | 7.2 CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL (incluye perfileria) | m2 | 749.20 | | |
| | 7.3 CANALETA 30CM | ml | 68.50 | | |
| | 7.4 CAÑO DE BAJADA CANALETA | ml | 61.80 | | |
| 8 | CONTRAPISOS | | | | |
| | 8.1 CONTRAPISO DE HORMIGON SOBRE TERRENO NATURAL 12cm | m2 | 263.45 | | |
| ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UD | CANTIDAD | P. UNIT | P. TOTAL |
| 9 | REVOQUES | | | | |
| | 9.1 DEMOLICION REVOQUE EXTERIOR COMPLETO ALBERGUE 1 | m2 | 129.25 | | |
| | 9.2 EXTERIOR COMPLETO A LA CAL Y AL FIELTRO ALBERGUE 1 | m2 | 447.00 | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| | 10.1 DEMOLICION VEREDA PERIMETRAL ALBERGUE 1 | m2 | 263.45 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--|----|--------|--|--|
| | 10.2 | PISO CEMENTICIO EXTERIOR VEREDA PERIMETRAL ALBERGUE 1 | m2 | 263.45 | | |
| 11 | PINTURA | | | | | |
| | 11.1 | PINTURA LATEX INTERIOR ALBERGUE 1 Y 2 | m2 | 615.15 | | |
| | 11.2 | PINTURA LATEX EXTERIOR ALBERGUE 1 Y 2 | m2 | 677.20 | | |
| | 11.3 | PINTURA LATEX CIELORRASOS ALBERGUE 1 Y 2 | m2 | 558.66 | | |
| 12 | ABERTURAS | | | | | |
| | 12.1 | P1 - PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR DE ALUMINIO; 2 HOJAS DE 1,00x2,00 C/U (ALBERGUE 1) | u | 2.00 | | |
| | 12.2 | P2 - PUERTA PLACA 1 HOJA DE ABRIR CON HERRERIA 080x205m | u | 10.00 | | |
| 13 | INSTALACIÓN SANITARIA | | | | | |
| | 13.1 | CAÑERÍA DE AGUA TERMOFUSIÓN 3/4" ALBERGUE 1 | m | 6.00 | | |
| | 13.2 | CAÑERÍA DE AGUA TERMOFUSIÓN 1" ALBERGUE 1 | m | 6.00 | | |
| | 13.3 | TANQUES DE RESERVA ALBERGUE 1 Y 2 | u | 4.00 | | |
| | 13.4 | BASE PARA TANQUE ALBERGUE 1 Y 2 | u | 2.00 | | |
| 14 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | |
| | 14.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO SECCIONAL | u | 2.00 | | |
| | 14.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS | u | 70.00 | | |
| | 14.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO | u | 11.00 | | |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | |

Estructura de Ponderación de Insumos Principales

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 1.2 | OFICIAL | 0.44 |
| 2.3 | Cemento Portland | 0.06 |
| 3.1 | Arena común en Parana | 0.03 |
| 6.8 | Ladrillo común de 1ª calidad | 0.04 |
| 11.1 | Acero alta resistencia - Ø 8 mm x 12 m. | 0.02 |
| 11.6 | Chapa trapezoidal prepintada color verde (T101) | 0.20 |
| 11.7 | Perfil "C" 140x60x20x2 de 12mts. (54,00Kg) | 0.10 |
| 12.5 | Pintura al látex envase 4 l. 1ª calidad p/interior | 0.06 |
| 13.12 | Placa Roca de Yeso pintada p/cielorraso desmontable (0,85 x 45 x 121,5 cm) | 0.05 |
| TOTAL | | 1.00 |