



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I DECRETO N°434/2.023

Planilla nomencladora Licitación Pública N°26/2.023

**Obra: PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL VELODROMO CIUDAD DE CONCORDIA**

Publicado en el Boletín Oficial

N° 3.189 del 28/03/2023

ANEXO I
PLANILLA NOMENCLADORA

| Ítem | Descripción | U. | Cant. | P. Unit | TOTAL |
|-------------|---|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 1º | COLUMNA TUB.Fe 9 m.LIB con Soporte para 2 reflectores | u. | 11 | | |
| 2º | Cono de protección de H°A° | m³ | 0,55 | | |
| 3º | Base de H° para columna | m³ | 6.05 | | |
| 4º | Jabalina de puesta a tierra | u. | 11 | | |
| 5º | Bulón de conexión a tierra | u. | 11 | | |
| 6º | Terminal arandela | u. | 11 | | |
| 7º | Conector a compresión para puesta a tierra | u. | 11 | | |
| 8º | Juego de abrazaderas p/caño 76mm | u. | 11 | | |
| 9º | Esmalte sintético x 1 litro | u. | 11 | | |
| 10º | Proyector Led 305w Bvp433 220-240v 41.300 LUMENS | u. | 32 | | |
| 11º | Malla de protección | m. | 1000 | | |
| 12º | Arena | m³ | 48 | | |
| 13º | Ladrillo | u. | 5400 | | |
| 14º | Riel DIN Normalizado | m. | 0.5 | | |
| 15º | Disyuntor diferencial tetrapolar 40 A | u. | 1 | | |
| 16º | Llave termomagnetica 6KA tetrapolar 40 A, para riel DIN | u. | 1 | | |
| 17º | Llave termomagnetica unipolar 20 A, para riel DIN | u. | 6 | | |
| 18º | Conductor preensamblado reticulado 2x4mm² | m. | 150 | | |
| 19º | Conductor preensamblado cobre aislado en polietileno reticulado, 2x10mm2 | m. | 150 | | |
| 20º | Morseto bifilar derivación T3 | u. | 4 | | |
| 21º | Morseto porta fusible y fusible 6A | u. | 2 | | |
| 22º | Pinza de retención ajustable acometida (PKD20) | u. | 4 | | |
| 23º | Morseto de conexión simple | u. | 2 | | |
| 24º | Precinto T4 (x bolsa) | u. | 5 | | |
| 25º | Cinta aisladora auto extingible de PVC, 19 mm. x 20 m. x 0,18 mm., Normalizada. | u. | 5 | | |

| Ítem | Descripción | U. | Cant. | P. Unit | TOTAL |
|--------------|--|----|-------|---------|-------|
| 26° | Silicona Sellador Transparente Universal X 280 MI | u. | 3 | | |
| 27° | Gabinete Tablero Ip65 24 Boca Din | u. | 1 | | |
| 28° | Cable subterráneo de cobre pvc 1,1 kv 4x 6 mm2 iram 2178 | m. | 700 | | |
| 29° | Construcción de base de H° para columna | u. | 11 | | |
| 30° | Instalar puesta a tierra | u. | 11 | | |
| 31° | Verticalización de columna | u. | 11 | | |
| 32° | Construcción de cono de protección para columna | u. | 11 | | |
| 33° | Pintado de columna | u. | 16 | | |
| 34° | Instalación de artefacto LED | u. | 32 | | |
| 35° | Caño PVC gris 110mm (400 cm por caño) | u. | 11 | | |
| 36° | Zanjeo línea subterránea 0,40x0,80 | m. | 700 | | |
| TOTAL | | | | | |