



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I DECRETO N° 658/2.023

Planilla Nomencladora Licitación Pública N° 56/2.023

**Provisión de Materiales y Mano de Obras para la
Construcción de un Playon Multideportivo en el B°
Sarmiento y Predio Victor Opel**

Publicado en el Boletín Oficial

N° 3.200 del 15/05/2023

ANEXO I – PLANILLA NOMENCLADORA

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANT.	P. UNIT	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Obrador	GL	1		
1.2	Cerco de obra	M	172		
1.3	Limpieza y desmalezamiento	M ²	1073.36		
1.4	Replanteo	GL	1		
2	MOVIMIENTOS DE SUELOS				
2.1	Extracción de tierra organica (h: 0,40 aprox.)	M ³	291.2		
2.2	Excavación anclajes de luminaria (Ø25 x 1,20m)	M ³	0.36		
2.3	Excavación anclajes de estructura de cerco	M ³	1.92		
2.4	Excavación anclajes de equipamiento	M ³	0.96		
2.5	Relleno y compactación (h: 0,40 aprox.)	M ³	291.2		
3	HORMIGÓN				
3.1	Film polietileno 4m X 50m (200 Micrones) - Playon	M ²	608		
3.2	Malla sima 15x15 Ø6 (2.4m x 6m) - Playon	M ²	43		
3.3	Platea e: 0,10m H17 - Playon	M ³	60.8		
3.4	Malla sima 15x15 Ø5 (2.4m x 3m) - Senda	M ²	17		
3.5	Platea e: 0,10m H8 - Senda	M ³	12		
3.6	Anclajes luminaria	M ³	0.24		
3.7	Anclajes de estructura de cerco	M ³	1.92		
3.8	Anclajes de equipamiento	M ³	0		
4	PISO				
4.1	Alisado - Playon	M ²	608		
4.2	Juntas de dilatación - Playón	ML	229		
4.3	Peinado - Senda	M ²	120		
4.4	Junta de dilatación - Senda	ML	80.4		

4.5	Piedra partida - Estación	M ³	7		
5	CERCADO				
5.1	Malla romboidal sobre estructura tubular (h: 4,00)	ML	102		
6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6.1	Columnas de alumbrado	U	6		
6.2	Luminaria	U	20		
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANT.	P. UNIT	TOTAL
6.3	Tendido subterráneo (excavación, tendido y acometida)	GL	1		
6.4	Pilar	GL	1		
6.5	Tablero	GL	2		
7	EQUIPAMIENTO				
7.1	Arcos de futbol de salon y jirafas de basquet) - Playón x2	U	1		
7.2	Paralelas simples - Estación	U	1		
7.3	Bicicletas fija - Estación	U	1		
7.4	Caminador simple - Estación	U	1		
7.5	Banco abdominal mixto - Estación	U	1		
7.6	Maquina de pedales con remo - Estación	U	1		
7.7	cabalgata aerobica - Estación	U	1		
7.8	Remo simple - Estación	U	1		
8	VARIOS				
8.1	Demarcación canchas - Playón	GL	1		
8.2	Parquizado	GL	0		
8.3	Mobiliario (bancos y cestos)	GL	1		
8.4	Limpieza final de obra	GL	1		
IMPORTE TOTAL					