



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I DECRETO N° 251/2.023

Planilla Nomencladora

**Licitación Pública N° 01/2023 – Segundo Llamado -
“Provisión de Materiales y Mano de Obra para la
Construcción de Piscina y Dependencias en el Centro
Comunitario N.I.D.O.”**

Publicado en el Boletín Oficial

N° 3.179 del 23/02/2023

ANEXO I
PLANILLA NOMENCLADORA

| RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANT | P. UNIT | TOTAL |
|----------|--------------------------------------|---|------|--------|---------|-------|
| 1 | CARTEL DE OBRA | | | | | |
| | 1.1 | CARTEL DE OBRA | u | 1.00 | | |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | |
| | 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL BASES | m3 | 9.72 | | |
| | 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE FUNDACIÓN | m3 | 4.36 | | |
| | 2.3 | EXCAVACIÓN MAQUINA PISCINA CON RETIRO DE TIERRA AL EXTERIOR | m3 | 344.25 | | |
| 3 | ESTRUCTURA | | | | | |
| | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | | |
| | 3.1.1 | BASES | m3 | 1.62 | | |
| | 3.2.1 | TRONCOS DE COLUMNA | m3 | 0.15 | | |
| | 3.3.1 | COLUMNAS | m3 | 0.83 | | |
| | 3.4.1 | LOSAS | m3 | 6.72 | | |
| | 3.5.1 | LOSA EN DOS DIRECCIONES BASE Y BORDES PISCINA | m3 | 33.27 | | |
| | 3.6.1 | TABIQUES PISCINA (PERIMETRALES Y CENTRAL) | m3 | 10.02 | | |
| | 3.7.1 | ENCADENADO INFERIOR | m3 | 3.72 | | |
| | 3.8.1 | ENCADENADO SUPERIOR | m3 | 3.72 | | |
| | 3.9.1 | DINTELES | m3 | 0.92 | | |
| | 3.10.1 | ESCALERA PISCINA | m3 | 1.00 | | |
| | 3.11.1 | RAMPA PISCINA | m3 | 11.36 | | |
| | ESTRUCTURA METALICA | | | | | |
| | 3.1.2 | PERFILES UPN BASE TANQUE | ml | 8.20 | | |
| 4 | MAMPOSTERIA | | | | | |
| | 4.1 | LADRILLO COMÚN ESPESOR 30CM DE ELEVACION | m2 | 120.60 | | |

| RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANT | P. UNIT | TOTAL |
|-------|------|--------------------------|------|------|---------|-------|
|-------|------|--------------------------|------|------|---------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|---|--|----|--------|--|--|
| | 4.2 | LADRILLO CERÁMICO HUECO PORTANTE 18X18X33 DE ELEVACION | m2 | 26.17 | | |
| | 4.3 | MAMPOSTERIA DE CIMENTOS E=30CM | m2 | 21.60 | | |
| | 4.4 | MAMPOSTERIA DE CIMENTOS E=20CM | m2 | 6.30 | | |
| 5 | ESTRUCTURA DE PLACAS DE ROCA DE YESO | | | | | |
| | 5.1 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12,5MM. JUNTA TOMADA, BUÑA PERIMETRAL | m2 | 12.95 | | |
| | 5.2 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12,5MM PARA LOCALES HÚMEDOS | m2 | 30.60 | | |
| 6 | CAPA AISLADORA | | | | | |
| | 6.1 | CAPA AISLADORA HORIZONTAL INCLUSO UNIÓN VERTICAL | m2 | 37.20 | | |
| 7 | CUBIERTAS | | | | | |
| | 7.1 | CHAPA SINUSOIDAL H°G° N°25 (INCLUYE AISLACIONES Y ESTRUCTURA METÁLICA) | m2 | 56.00 | | |
| | 7.2 | CANALETA 30CM | ml | 14.00 | | |
| 8 | CONTRAPISOS | | | | | |
| | 8.1 | CONTRAPISO HORMIGÓN SOBRE TERRENO NATURAL 12CM DE ESPESOR | m2 | 96.00 | | |
| 9 | REVOQUES | | | | | |
| | 9.1 | GRUESO Y FINO INTERIOR A LA CAL TERM. AL FIELTRO | m2 | 53.46 | | |
| | 9.2 | REFORZADO B/ REVESTIMIENTO | m2 | 64.80 | | |
| | 9.3 | EXTERIOR COMPLETO A LA CAL TERM. AL FIELTRO | m2 | 130.85 | | |
| 10 | REVESTIMIENTO CERÁMICO | | | | | |
| | 10.1 | REVESTIMIENTO CERÁMICO 36*36CM | m2 | 64.80 | | |
| 11 | PISOS | | | | | |
| | 11.1 | CARPETA DE CEMENTO PARA VEREDA PERIMETRAL BLOQUE | m2 | 40.00 | | |
| | 11.3 | CERÁMICOS 36*36CM SEGÚN ESPECIFICACIONES | m2 | 46.50 | | |
| 12 | ZÓCALOS | | | | | |
| | 12.1 | ZÓCALO CERÁMICO 10CM | ml | 52.80 | | |

| RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANT | P. UNIT | TOTAL |
|-------|------|--------------------------|------|-------|---------|-------|
| | 12.2 | ZÓCALO CEMENTICIO 10CM | ml | 36.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|----|--------|--|--|
| 13 | PINTURAS Y REVESTIMIENTOS | | | | | |
| | 13.1 | LATEX INTERIOR BLANCO | m2 | 53.46 | | |
| | 13.2 | LATEX EXTERIOR | m2 | 130.85 | | |
| | 13.3 | LATEX CIELORRASOS | m2 | 20.60 | | |
| | 13.4 | PINTURA PARA PISCINAS | m2 | 440.00 | | |
| 14 | ABERTURAS | | | | | |
| | 14.1 | P01 - PUERTA 1 HOJA DE ABRIR DE ALUMINIO; 0.80x2.20 C/U | u | 4.00 | | |
| | 14.2 | P02 - PUERTA PLACA; HOJA DE 0.60x2.00 | u | 8.00 | | |
| | 14.3 | VC01 - VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 1.50x1,20; INCLUYE REJAS EN METAL DESPLEGADO ESTRUCTURAL | u | 2.00 | | |
| | 14.4 | VC02 - VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 1.50x0,90; INCLUYE REJAS EN METAL DESPLEGADO ESTRUCTURAL | u | 2.00 | | |
| 15 | AMOBAMIENTO | | | | | |
| | 15.1 | AMOBAMIENTO BAJO MESADA EN COCINA | u | 1.00 | | |
| 16 | INSTALACIÓN SANITARIA | | | | | |
| | 16.1 | CAÑERÍA DE AGUA TERMOFUSIÓN 3/4" | m | 24.60 | | |
| | 16.2 | CAÑERÍA DE AGUA TERMOFUSIÓN 1" | m | 14.40 | | |
| | 16.3 | TANQUE DE RESERVA | u | 1.00 | | |
| | 16.4 | CAÑERÍA CLOACAL 110mm | m | 22.00 | | |
| | 16.5 | CAÑERÍA CLOACAL 63mm | m | 9.60 | | |
| | 16.6 | CAÑERÍA CLOACAL 40mm | m | 3.60 | | |
| | 16.7 | CÁMARA DE INSPECCIÓN CLOACAL | u | 1.00 | | |
| | 16.8 | PROVISIÓN Y COLOCACION DE MESADAS EN COCINA SIN RESPALDO. INCLUYE LAS PILETAS DE ACERO INDICADAS | u | 1.00 | | |
| | 16.9 | PROVISIÓN Y COLOCAC. DE MESADAS EN BAÑOS | u | 1.00 | | |
| | 16.10 | PROVISIÓN Y COLOCAC. GRIFERÍA DE COCINA | u | 1.00 | | |

| RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANT | P. UNIT | TOTAL |
|-------|--------------|---|------|-------|---------|-------|
| | 16.11 | PROVISIÓN Y COLOCAC. DE LAVATORIO | u | 4.00 | | |
| | 16.12 | PROVISIÓN Y COLOCAC. DE CANILLAS DE SERVICIO | u | 2.00 | | |
| | 16.13 | PROVISION Y COLOCAC. DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS | u | 27.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|---|-------|--|--|
| | 16.14 | CAÑO PLUVIAL 110mm | m | 26.00 | | |
| | 16.15 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PARA PISCINA. CAÑERIAS PVC | u | 1.00 | | |
| 17 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | |
| | 17.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILAR REGLAMENTARIO COMPLETO | u | 1.00 | | |
| | 17.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO SECCIONAL | u | 1.00 | | |
| | 17.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS | u | 11.00 | | |
| | 17.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS | u | 11.00 | | |
| | 17.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO | u | 2.00 | | |
| | 17.6 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOMAS Y LLAVES | u | 10.00 | | |
| | 17.7 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELECTRICO PISCINA | u | 1.00 | | |
| 18 | HERRERIA | | | | | |
| | 18.1 | BARANDA DE ESCALERA INGRESO A PISCINA | u | 2.00 | | |
| | 18.2 | BARANDA DE RAMPA INGRESO A PISCINA | u | 2.00 | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Estructura de Ponderación de Insumos Principales | | |
|---|--|-------------|
| 1.2 | OFICIAL | 0.44 |
| 2.3 | Cemento Portland | 0.05 |
| 2.7 | Hormigón elaborado H17 | 0.11 |
| 3.1 | Arena común en Paraná | 0.04 |
| 6.4 | Ladrillo Hueco 18x18x33 | 0.06 |
| 7.3 | Cable de aislación plástica de 1x2 mm2 | 0.02 |
| 8.1 | Electrobomba centrífuga elevadora 4 HP blindada 25/200 A, 8.400 i/h a 41 m | 0.03 |
| 11.1 | Acero alta resistencia - Ø 8 mm x 12 m. | 0.06 |
| 12.5 | Pintura al látex envase 4 l. 1ª calidad p/interior | 0.03 |
| 14.18 | Inodoro loza blanca | 0.01 |
| 14.23 | Caño PVC - ø 110 mm. - 3,2 mm. x 4 m. | 0.03 |
| 16.1 | Gas Oil | 0.08 |
| 16.2 | Camión volcador - 320/340 HP - chasis corto | 0.04 |
| | TOTAL | 1.00 |