



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N°107/2.023

Planilla nomencladora

Publicado en el Boletín Oficial

N° 3.172 del 30/01/2023

**ANEXO I
PLANILLA NOMENCLADORA**

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT	P. UNIT	TOTAL
1	CARTEL DE OBRA					
	1.1	CARTEL DE OBRA	u	1.00		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	2.1	EXCAVACIÓN MANUAL BASES	m3	9.72		
	2.2	EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS DE FUNDACIÓN	m3	4.36		
	2.3	EXCAVACIÓN MAQUINA PISCINA CON RETIRO DE TIERRA AL EXTERIOR	m3	344.25		
3	ESTRUCTURA					
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					
	3.1.1	BASES	m3	1.62		
	3.2.1	TRONCOS DE COLUMNNA	m3	0.15		
	3.3.1	COLUMNAS	m3	0.83		
	3.4.1	LOSAS	m3	6.72		
	3.5.1	LOSA EN DOS DIRECCIONES BASE Y BORDES PISCINA	m3	33.27		
	3.6.1	TABIQUES PISCINA (PERIMETRALES Y CENTRAL)	m3	10.02		
	3.7.1	ENCADENADO INFERIOR	m3	3.72		
	3.8.1	ENCADENADO SUPERIOR	m3	3.72		
	3.9.1	DINTELES	m3	0.92		
	3.10.1	ESCALERA PISCINA	m3	1.00		
	3.11.1	RAMPA PISCINA	m3	11.36		
	ESTRUCTURA METALICA					
	3.1.2	PERFILES UPN BASE TANQUE	ml	8.20		
4	MAMPOSTERIA					
	4.1	LADRILLO COMÚN ESPESOR 30CM DE ELEVACION	m2	120.60		
RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT	P. UNIT	TOTAL
	4.2	LADRILLO CERÁMICO HUECO PORTANTE 18X18X33 DE ELEVACION	m2	26.17		
	4.3	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS E=30CM	m2	21.60		
	4.4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS E=20CM	m2	6.30		
5	ESTRUCTURA DE PLACAS DE ROCA DE YESO					

	5.1	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12,5MM. JUNTA TOMADA, BUÑA PERIMETRAL	m2	12.95		
	5.2	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12,5MM PARA LOCALES HÚMEDOS	m2	30.60		
6	CAPA AISLADORA					
	6.1	CAPA AISLADORA HORIZONTAL INCLUSO UNIÓN VERTICAL	m2	37.20		
7	CUBIERTAS					
	7.1	CHAPA SINUSOIDAL H°G° N°25 (INCLUYE AISLACIONES Y ESTRUCTURA METÁLICA)	m2	56.00		
	7.2	CANALETA 30CM	ml	14.00		
8	CONTRAPISOS					
	8.1	CONTRAPISO HORMIGÓN SOBRE TERRENO NATURAL 12CM DE ESPESOR	m2	96.00		
9	REVOQUES					
	9.1	GRUESO Y FINO INTERIOR A LA CAL TERM. AL FIELTRO	m2	53.46		
	9.2	REFORZADO B/ REVESTIMIENTO	m2	64.80		
	9.3	EXTERIOR COMPLETO A LA CAL TERM. AL FIELTRO	m2	130.85		
10	REVESTIMIENTO CERÁMICO					
	10.1	REVESTIMIENTO CERÁMICO 36*36CM	m2	64.80		
11	PISOS					
	11.1	CARPETA DE CEMENTO PARA VEREDA PERIMETRAL BLOQUE	m2	40.00		
	11.3	CERÁMICOS 36*36CM SEGÚN ESPECIFICACIONES	m2	46.50		
12	ZÓCALOS					
	12.1	ZÓCALO CERÁMICO 10CM	ml	52.80		
RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT	P. UNIT	TOTAL
	12.2	ZÓCALO CEMENTICIO 10CM	ml	36.00		
13	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS					
	13.1	LATEX INTERIOR BLANCO	m2	53.46		
	13.2	LATEX EXTERIOR	m2	130.85		
	13.3	LATEX CIELORRASOS	m2	20.60		
	13,4	PINTURA PARA PISCINAS	m2	440.00		
14	ABERTURAS					
	14.1	P01 - PUERTA 1 HOJA DE ABRIR DE ALUMINIO; 0.80x2.20 C/U	u	4.00		

	14.2	P02 - PUERTA PLACA; HOJA DE 0.60x2.00	u	8.00		
	14.3	VC01 - VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 1.50x1,20; INCLUYE REJAS EN METAL DESPLEGADO ESTRUCTURAL	u	2.00		
	14.4	VC02 - VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 1.50x0,90; INCLUYE REJAS EN METAL DESPLEGADO ESTRUCTURAL	u	2.00		
15	AMOBAMIENTO					
	15.1	AMOBAMIENTO BAJO MESADA EN COCINA	u	1.00		
16	INSTALACIÓN SANITARIA					
	16.1	CAÑERÍA DE AGUA TERMOFUSIÓN 3/4"	m	24.60		
	16.2	CAÑERÍA DE AGUA TERMOFUSIÓN 1"	m	14.40		
	16.3	TANQUE DE RESERVA	u	1.00		
	16.4	CAÑERÍA CLOACAL 110mm	m	22.00		
	16.5	CAÑERÍA CLOACAL 63mm	m	9.60		
	16.6	CAÑERÍA CLOACAL 40mm	m	3.60		
	16.7	CÁMARA DE INSPECCIÓN CLOACAL	u	1.00		
	16.8	PROVISIÓN Y COLOCACION DE MESADAS EN COCINA SIN RESPALDO. INCLUYE LAS PILETAS DE ACERO INDICADAS	u	1.00		
	16.9	PROVISIÓN Y COLOCAC. DE MESADAS EN BAÑOS	u	1.00		
	16.10	PROVISIÓN Y COLOCAC. GRIFERÍA DE COCINA	u	1.00		
RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANT	P. UNIT	TOTAL
	16.11	PROVISIÓN Y COLOCAC. DE LAVATORIO	u	4.00		
	16.12	PROVISIÓN Y COLOCAC. DE CANILLAS DE SERVICIO	u	2.00		
	16.13	PROVISIÓN Y COLOCAC. DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS	u	27.00		
	16.14	CAÑO PLUVIAL 110mm	m	26.00		
	16.15	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PARA PISCINA. CAÑERIAS PVC	u	1.00		
17	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	17.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILAR REGLAMENTARIO COMPLETO	u	1.00		
	17.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO SECCIONAL	u	1.00		
	17.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS	u	11.00		
	17.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS	u	11.00		
	17.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	u	2.00		

	17.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOMAS Y LLAVES	u	10.00		
	17.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELECTRICO PISCINA	u	1.00		
18	HERRERIA					
	18.1	BARANDA DE ESCALERA INGRESO A PISCINA	u	2.00		
	18.2	BARANDA DE RAMPA INGRESO A PISCINA	u	2.00		
TOTAL						

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
 Presidente Municipal
 OSCAR ALBARTO SANTANA
 Subsecretario de Servicios Públicos
 a/c Secretaria de Desarrollo Urbano

Estructura de Ponderación de Insumos Principales		
1.2	OFICIAL	0.44
2.3	Cemento Portland	0.05
2.7	Hormigón elaborado H17	0.11
3.1	Arena común en Paraná	0.04
6.4	Ladrillo Hueco 18x18x33	0.06
7.3	Cable de aislación plástica de 1x2 mm ²	0.02
8.1	Electrobomba centrífuga elevadora 4 HP blindada 25/200 A, 8.400 i/h a 41 m	0.03
11.1	Acero alta resistencia - Ø 8 mm x 12 m.	0.06
12.5	Pintura al látex envase 4 l. 1ª calidad p/interior	0.03
14.18	Inodoro loza blanca	0.01
14.23	Caño PVC - ø 110 mm. - 3,2 mm. x 4 m.	0.03
16.1	Gas Oil	0.08
16.2	Camión volcador - 320/340 HP - chasis corto	0.04
TOTAL		1.00

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
 Presidente Municipal
 OSCAR ALBARTO SANTANA
 Subsecretario de Servicios Públicos
 a/c Secretaria de Desarrollo Urbano