



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I DECRETO N°1.203/2.023

Planilla Nomencladora

**Provisión de materiales y mano de obra para
la realización de obras de alumbrado público
en distintos sectores del B° Villa Zorraquin**

Publicado en el Boletín Oficial

N° 3.246 del 05/09/2023

ANEXO I**PLANILLA NOMENCLADORA**

Ítem	Descripción	U.	Cant.	Unitario	Subtotal
1º	Columna metálica 8 m libres, 4 tramos rectos, encastre 60mm y brazo de 1m, ángulo de brazo 15º	u.	5		
2º	Cono de protección de HºAº	m³	0,3		
3º	Base de Hº para columna	m³	3		
4º	Jabalina de puesta a tierra	u.	6		
5º	Bulón de conexión a tierra	u.	6		
6º	Terminal arandela	u.	6		
7º	Conector a compresión para puesta a tierra	u.	6		
8º	Conductor Ac-Cu desnudo de 50mm²	m	18		
9º	Caño de PVC negro flexible 3/4"(cruce cable jabal.)	m	18		
10º	Juego de abrazaderas p/caño 76mm	u.	31		
11º	Pinza de retención ajustable acometida (PKD20)	u.	62		
12º	Morseto de conexión simple	u.	31		
13º	Morseto porta fusible y fusible 6A	u.	31		
14º	Conductor preensamblado reticulado 2x4mm²	m	186		
15º	Esmalte sintético 3*1 x 1 litro	u.	6		
16º	Artefacto LED para columna 15000 Lúmenes	u.	4		
17º	Cable preensamblado cobre aislado en polietileno reticulado, 2x10mm²	m	610		
Ítem	Descripción	U.	Cant.	Unitario	Subtotal

18°	Morseto bifilar derivación T3(25-95mm²)(25-95mm²)	u.	17		
19°	Columna metálica 9 m libres, 4 tramos, encastre 60mm y brazo de 2 metros de largo, ángulo de brazo 15°	u.	1		
20°	Construcción de base de H° para columna	u.	6		
21°	Instalar puesta a tierra	u.	6		
22°	Verticalización de columna	u.	6		
23°	Construcción de cono de protección para columna	u.	6		
24°	Pintado de columna	u.	6		
25°	Instalación de artefacto LED	u.	6		
26°	Instalación de línea preensamblada BT	m	610		
27 °	Caño curvo galvanizado	u.	25		
28 °	Artefacto alumbrado publico	u.	25		
29 °	Equipo de encendido exterior para lámpara de sodio de alta presión de 150 W.	u.	25		
30 °	Lámpara de sodio de alta presión de 150 W.	u.	25		
31 °	Poste de madera 8 metros salinizado	u.	25		
32 °	Instalar brazo curvo con artefacto y equipo	u.	25		
33 °	Instalación de poste de madera	u.	25		
TOTAL					

Nota: Todos los materiales deben ser normalizados. Se deberá adjuntar catálogos con las características técnicas de los materiales a proveer, curvas luminotécnicas, rendimiento lumínico de los artefactos LED, plano, folleto o detalle correspondiente a las columnas metálicas con brazo donde se puedan apreciar diseño, material y dimensiones del mismo.